

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза

Наименование объекта: КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-310 до РУ-10 кВ ТП-384

Объемы строительства: АСБ 3x70, L траншеи = 0,862 км, в том числе ГНБ 0,565 км, Ø трубы 110 мм

Год реализации объекта:

2026

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.)	1,078
2025г.		1,081
2026г.		1,054

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 10 кВ	10	КЛ 10 кВ Алюминий 70 мм2	0,862	1 км	К1-03-2	2 861,77	1,10	2 713,53031	3 247,50311
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	10	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,269	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	1 217,28687	1 456,82651
3	УНЦ ГНБ	10	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,565	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	16 213,67336	19 404,22571
4	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ	10	УНЦ на восстановление дорожного покрытия	28	1 м2	Б4-01	2,36	1,00	66,08000	79,08333
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								20 210,57054	24 187,63866
	НДС -22 %, тыс рублей									5 321,28051
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									29 508,91917

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о. заместителя генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.И.Ермошкин