



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-
РТП №681»**

Инвестиционной программой АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024-2027гг. в 2025 году было предусмотрено финансирование выполнения инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681», утвержденная сумма проекта – 10,55 млн. руб. с НДС (20%).

Существующая схема электроснабжения на напряжении 10 кВ потребителей района Терновка частично выполнена от распределительного пункта № 681. При этом сама РТП получает питание по 2-м воздушным линиям с разных секций шин ПС 110/10 кВ «Терновка».

Воздушные линии от ячеек № 6 и № 54 ПС «Терновка» до РТП-681 взаиморезервируемые. При этом существующее сечение проводов воздушных линий (АС-70) согласно п. 1.3.16. ПУЭ I доп= 265 А.

Согласно протоколам замеров по РТП-681 яч. 7(ввод ф. 6 ПС Терновка) загрузка 1246 кВт; яч.8 (ввод ф.54 ПС Терновка) загрузка 1620,8 кВт. Отпайкой от ВЛ-10 кВ ф.№6 ПС 110 кВ Терновка подключены ТП-682 – 160 кВА(137 кВт); ТП-1059 – 100 кВА(86 кВт); ТП-1069 – 250 кВА(214 кВт); ТП-1070 – 630 кВА(539 кВт); ТП-1170 – 400 кВА(342 кВт).

Согласно предоставленных данных яч. 12 ПС Ниизэкипмаш с АРМ Энергосферы ООО «Сетевая компания» загрузка 1130 кВт

$$1246+1620,8+137+86+214+539+342+1130=5314,8 \text{ кВт}$$

$$I=5314,8 / (10 \cdot 0,93 \cdot 1,73) = 330,52 \text{ А.}$$

$$265 \text{ А (ВЛ-10 кВ)} < 330,52 \text{ А}$$

Таким образом существующее сечение проводов воздушных линий (АС-70) не позволяет обеспечить надёжное электроснабжение потребителей от РТП-681 в аварийном режиме, так как дополнительная нагрузка на линию будет превышать максимальный длительно допустимый ток в 265 А.

В связи с вышеизложенным, для обеспечения возможности развития электроснабжения мкр. «Терновка» и обеспечения надёжного электроснабжения

потребителей в ремонтных (аварийных) режимах необходимо выполнить прокладку дополнительной КЛ-10 кВ в параллель существующей ВЛ от кабельного выхода от яч. № 54 ПС 110/10 кВ «Терновка» до РУ-10 кВ РП-681.

Проектом корректировки инвестиционной программы на период 2025-2029гг. АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрен перенос объекта с 2025г. с увеличением объема финансирования в связи с увеличением объемов и перерасчетом смет ресурсно-индексным методом.

Стоимость финансирования скорректированного инвестиционного проекта составляет 29,89 млн. руб. с НДС (20%), что подтверждается локальной сметой (Приложение №1)

Приложение №1 Локальная смета.

Приложение №2 Акты контрольных измерений.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин