


Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"




Р.И.Ермошкин


СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации Строительство КТП 6/0,4кВ, 3 КЛ-1кВ, КЛ-6кВ для осуществления технологического присоединения нежилых помещений в границах з/у по адресу ул.Молокова, д.20 и строение 20а, г.Пенза
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО "Пензенская горэлектросеть"
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07 Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213. Методические указания-Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009г.№620 от 29 декабря 2009 г.		
1	КЛ-10 кВ, L=19 м	Глава 3 Таблица № 17 п.1; Метод.указания п.1.4 Табл.№1 Стадия РД-60%;	11,96*1000*0,6*1,1	7 893,60
2	КЛ-1 кВ, L=65 м	Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,1 (действующ.коммуникации)	11,96*1000*0,6*1,1	7 893,60
3	Переход дороги методом ГНБ, L=57 м	Глава 3 Таблица № 5 п.10 Стадия РД-60%	(47,8+0,18*57)*1000*0,6	34 836,00
4	КТП 630 кВА	Глава 3 Таблица № 37 п.4; Глава 2 п.2.8.7.1 К=0,5 (для однострансформаторных подстанций)	68,38*1000*0,5*0,5	17 095,00
5	КЛ-1 кВ, L=121 м	Глава 3 Таблица № 17 п.1; Метод.указания п.1.4 Табл.№1 Стадия РД-60%; Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,1 (действующ.коммуникации)	(7,763+0,042*121)*1000*0,6*1,1	8 477,70
6	Переход дороги методом ГНБ, L=57 м	Глава 3 Таблица № 5 п.10 Стадия РД-60%	(47,8+0,18*57)*1000*0,6	34 836,00
7	КЛ-1 кВ, L=93 м	Глава 3 Таблица № 17 п.1; Метод.указания п.1.4 Табл.№1 Стадия РД-60%; Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,1 (действующ.коммуникации)	11,96*1000*0,6*1,1	7 893,60
8	Переход дороги методом ГНБ, L=57 м	Глава 3 Таблица № 5 п.10 Стадия РД-60%	(47,8+0,18*57)*1000*0,6	34 836,00

	Итого в ценах 2001 г.			153 761,50
	Итого в текущих ценах 2026г.	Письмо Минстроя России № 3017- ИФ/09 от 26.01.2026 г. К=6,99	153 761,50*6,99	1 074 792,89
	Понижающий К=0,3		1 074 792,89*0,3	322 437,87
	НДС 22%			70 936,33
	Итого по смете			393 374,20

Составил Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил Начальник сметного отдела  О.А.Кузнецова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]