

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Строительство КТП 6/0,4кВ, 3 КЛ-1кВ, КЛ-6кВ для осуществления технологического присоединения нежилых помещений в границах з/у по адресу ул.Молокова, д.20 и строение 20а, г.Пенза

- Наименование объекта:**
- 1 КЛ-6кВ от РУ-6кВ проект. опора ВЛ-6кВ до РУ-6кВ проект. КТП 630/6/0,4кВ
 - 2 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ проект. КТП 630/10/0,4кВ до щита заявителя в гран. з/у с кад. №58:29:3005002:317
 - 3 КТП 6/0,4 кВ 630 кВА
 - 4 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ проект КТП 630/6/0,4кВ до щита заявителя в гран. з/у с кад.№58:29:3005002:316
 - 5 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ проект КТП 630/6/0,4кВ до щита заявителя в гран. з/у с кад.№58:29:3005002:318

- Объемы строительства:**
- 1 АСБ 3*120-6 кВ, L =0,019 км, в том числе L траншеи=11 м, по опоре =8 м
 - 2 АВББШв 4*70-1 кВ, L траншеи =0,065 км, в том числе ГНБ 0,057 км,Ø трубы 110 мм
 - 3 КТП 6/0,4 кВ 630 кВА
 - 4 АВББШв 4*150-1 кВ, L траншеи =0,121 км, в том числе ГНБ 0,057 км,Ø трубы 110 м
 - 5 АВББШв 4*150-1 кВ, L траншеи =0,093 км, в том числе ГНБ 0,057 км,Ø трубы 110 м

Год реализации объекта:

2026

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.)	1,078
2025г.		1,081
2026г.		1,054


№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 6 кВ	6	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	0,019	1 км	К1-05-1	3 337,82	1,10	69,76044	83,48801
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	6	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,011	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	49,77753	59,57283
3	УНЦ КЛ 1 кВ	1	КЛ 1 кВ Алюминий 70 мм2	0,065	1 км	К3-05-1	736,89	1,10	52,68764	63,05559
4	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	1	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,008	1 км	Б2-01-3	2 622,12	1,00	20,97696	25,10484
5	УНЦ ГНБ	1	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,057	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	1 635,71572	1 957,59445
6	УНЦ КТП	6	КТП 6/0,4кВ 630 кВА	1	1 ед.	Э1-08-1	3 571,53	1,10	3 928,68300	4 701,77547
7	УНЦ КЛ 1 кВ	1	КЛ 1 кВ Алюминий 150 мм2	0,121	1 км	К3-08-1	1 173,72	1,10	156,22213	186,96377

8	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	1	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,034	1 км	Б2-01-3	2 622,12	1,00	89,15208	106,69557
9	УНЦ ГНБ	1	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,057	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	1 635,71572	1 957,59445
10	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ	1	УНЦ на восстановление дорожного покрытия	30	1 м2	Б4-01	2,36	1,00	70,80000	84,73214
11	УНЦ КЛ 1 кВ	1	КЛ 1 кВ Алюминий 150 мм2	0,093	1 км	К3-08-1	1 173,72	1,10	120,07156	143,69943
12	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	1	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,031	1 км	Б2-01-3	2 622,12	1,00	81,28572	97,28125
13	УНЦ ГНБ	1	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,057	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	1 635,71572	1 957,59445
14	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ	1	УНЦ на восстановление дорожного покрытия	5	1 м2	Б4-01	2,36	1,00	11,80000	14,12202
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								9 558,36421	11 439,27427
	НДС -22 %, тыс рублей									2 516,64034
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									13 955,91461

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о заместителя генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.И.Ермошкин