


Утверждаю


И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.И.Ермошкин

СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ		Разработка рабочей документации Реконструкция электрических сетей СНТ «Дубрава»		
Наименование проектной (изыскательской) организации		АО "Пензенская горэлектросеть"		
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения				
№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
		Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры, приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. N 847/пр		
	1 этап			
1	КЛ-10 кВ, L=50 м	Глава 3 Таблица № 17 п.1 Стадия РД-60%	11,96*1000*0,6*1,1*1,4	11 051,04
2	КЛ-10 кВ, L=50 м	Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,4 (застройка) К=1,1 (действующ. коммуникации)	11,96*1000*0,6*1,1*1,4	11 051,04
3	КТП 630 кВА	Глава 3 Таблица 37 п.4 Стадия РД-50% Глава 2.8.7 п.2.8.7.1 К=0,5 для однострансформаторных подстанций	68,38*1000*0,5*0,5	17 095,00
4	ВЛ-0,4 кВ, L=9,175 км	Глава 3 Таблица № 18 п.3 Стадия РД-70%	(7,71+1,82*9,175)*1000*0,7	17 085,95
	2 этап			
5	КЛ-10 кВ, L=100 м	Глава 3 Таблица № 17 п.1 Стадия РД-60% Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,4 (застройка) К=1,1 (действующ. коммуникации)	11,96*1000*0,6*1,1*1,4	11 051,04
6	КЛ-10 кВ, L=500 м	Глава 3 Таблица № 17 п.12 Стадия РД-60% Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,4 (застройка) К=1,1 (действующ. коммуникации)	(7,763+0,042*500)*1000*0,6*1,1*1,4	26 577,01
7	КТП 250 кВА	Глава 3 Таблица 37 п.4 Стадия РД-50% Глава 2.8.7 п.2.8.7.1 К=0,5 для однострансформаторных подстанций	68,38*1000*0,5*0,5	17 095,00

8	ВЛ-0,4 кВ, L=0,320 км	Глава 3 Таблица № 18 п.1 Стадия РД-70%	6,15*1000*0,7	4 305,00
9	ВЛ-0,4 кВ, L=10,45 км	Глава 3 Таблица № 18 п.4 Стадия РД-70%	(10,91+1,50*10,45)*1000*0,7	18 609,50
	Итого в ценах 2001 г.			133 920,58
	Итого в текущих ценах 2026 г.	Письмо Минстроя России № 3017-ИФ/09 от 26.01.2026 г. К=6,99	133 920,58*6,99	936 104,87
	Затраты ООО «ОГСАГИТИ»			984 215,01
	Итого			1 920 319,88
	НДС 22%			422 470,37
	Итого по смете			2 342 790,25

Составил _____ Ведущий инженер-сметчик  Е.В.Мельникова
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____ Начальник сметного отдела  О.А.Кузнецова
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]