



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: [pges@pges.su](mailto:pges@pges.su)

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка  
к инвестиционному проекту  
«ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по  
проспекту Строителей, г. Пенза (2этап)»**

Существующие 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 выполнены кабелем марки ААШВ сечением 3х240 мм<sup>2</sup> и введены в эксплуатацию в 1986 году.

В соответствии с паспортом производителя ГК «СЕВКАБЕЛЬ» срок эксплуатации КЛ аналогичной марки составляет 30 лет, что свидетельствует о том, что 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Длина КЛ составляет 1,750 км каждая. Согласно справке о проведении ремонтных работ на КЛ, количество ремонтных соединительных муфт, установленных на каждом из кабелей, превышает нормативное значение. В соответствии с п. 2.3.70 «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года №204, для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х240 мм<sup>2</sup> количество соединительных муфт на 1 км кабеля не должно превышать 5 шт. Согласно актам технического освидетельствования от 5.12.2024 г. для дальнейшей эксплуатации 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 необходима замена кабелей.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, электроснабжение которых выполнено от РП-22 и ТП-562 (ЦТП-321, ЦТП-320) необходимо выполнить реконструкцию 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 с заменой кабелей.

Учитывая вышеизложенное проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрено включение нового инвестиционного проекта «ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (2этап)».

Стоимость финансирования инвестиционного проекта подтверждается сметой на проектные работы (Приложение №1)

*Приложение №1 Смета на проектные работы.*  
*Приложение №2 Акты технического освидетельствования.*  
*Приложение №3 Справка о проведении ремонтных работ.*

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин