Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

_____Р.И.Ермошкин

СМЕТА

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации **Реконструкция линейного объекта КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза**
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО "Пензенская горэлектросеть"
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07 Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213. Методические указания-Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009г.№620 от 29 декабря 2009 г.		
1	КЛ-6 кВ, L=1400 м	Глава 3 Таблица № 17 п.4; Метод.указания п.1.4 Табл.№1 Стадия РД-60%; Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,1 (действующ.коммуникации)	(12,265+0,037*1400)*1000*0,6*1,1	42 282,90
2	Переход дороги методом ГНБ, L=450 м	Глава 3 Таблица № 5 п.10 Стадия РД-60%	(47,8+0,18*450)*1000*0,6	77 280,00
	Итого в ценах 2001 г.			**119 562,90**
	Итого в текущих ценах 2026 г.	Письмо Минстроя России № 3017- ИФ/09 от 26.01.2026 г. К=6,99	119 562,90*6,99	835 744,67
	Понижающий К=0,3		835 744,67*0,3	250 723,40
	НДС 22%			55 159,15
	Итого по смете			**305 882,55**

Составил Ведущий инженер-сметчик Е.В.Мельникова

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил Начальник сметного отдела О.А.Кузнецова

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]