

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза

Наименование объекта: КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-457 до РУ-6 кВ ТП-73

Объемы строительства: АСБ 3x120-6 кВ, L траншеи =1,347 км, в том числе ГНБ =0,428 км, Ø трубы 160 мм

Год реализации объекта:

2027


2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.)	1,078
2025г.		1,081
2026г.		1,054
2027г.		1,045

№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 6 кВ	6	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	1,347	1 км	К1-05-1	3 337,82	1,10	4 945,64789	6 211,14368
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства	6	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,809	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	3 660,91107	4 597,66751
3	УНЦ ГНБ	6	ГНБ 1 труба диаметром 160 мм	0,428	1 км	Н1-02-1	34 384,12	1,10	16 188,04370	20 330,25146
4	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ	6	УНЦ на восстановление дорожного покрытия	110	1 м2	Б4-01	2,36	1,00	259,60000	326,02663
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								25 054,20266	31 465,08928
	НДС -22 %, тыс рублей									6 922,31964
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									38 387,40892

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о. заместителя генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.И.Ермошкин