

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Наименование стройки: Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк-ТП-329 по ул.1-ый Порядок, г.Пенза

- Наименование объекта:**
1. КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС Маяк (яч.36) до РУ-6 кВ ТП-329 (яч.10)
 2. КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС Маяк (яч.6) до РУ-6 кВ ТП-329 (яч.9)

- Объемы строительства:**
1. АСБ 3х240-10 кВ, L траншеи = 0,366 км, в том числе ГНБ =0,104 км,Ø трубы 110 мм
 2. АСБ 3х240-10 кВ, L траншеи = 0,366 км, в том числе ГНБ =0,104 км,Ø трубы 110 мм

Год реализации объекта:

2027

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 г.)	1,078
2025г.		1,081
2026г.		1,054
2027г.		1,045


№ п/п	Наименование УНЦ	Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры)								
		Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию				
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения	Номер расценки	Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)	регион. коэф.	Величина затрат в базисном уровне цен 2023 года, тыс рублей (без НДС)	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНЦ КЛ 6 кВ (каб.№1)	6	КЛ 6 кВ Алюминий 240 мм ²	0,366	1 км	К1-08-1	4 753,14	1,10	1 913,61416	2 403,27107
2	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства	6	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,262	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	1 185,61026	1 488,98503
3	УНЦ ГНБ	6	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,104	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	2 984,46377	3 748,13041
4	УНЦ КЛ 6 кВ (каб.№2)	6	КЛ 6 кВ Алюминий 240 мм ²	0,366	1 км	К1-08-1	4 753,14	1,10	1 913,61416	2 403,27107
5	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства	6	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учетом восстановления газонов одна цепь	0,262	1 км	Б2-02-3	4 525,23	1,00	1 185,61026	1 488,98503
6	УНЦ ГНБ	6	ГНБ 1 труба диаметром 110 мм	0,104	1 км	Н1-01-1	26 087,97	1,10	2 984,46377	3 748,13041

	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)								12 167,37638	15 280,77302
	НДС -22 %, тыс рублей									3 361,77006
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)									18 642,54308

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

И.о. заместителя генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

 Р.И.Ермошкин