

Утверждаю

И.о. заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

АО "Пензенская горэлектросеть"

  
Р.И.Ермошкин

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр<sup>1</sup>

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

58. Пензенская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Пензенская область

Административно-бытовое модульное здание

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Архитектурно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 11 010,63 тыс.руб.

в том числе:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| строительных работ | 2 057,46 тыс.руб. |
| монтажных работ    | 8 953,17 тыс.руб. |
| оборудования       | 0,00 тыс.руб.     |
| прочих затрат      | 0,00 тыс.руб.     |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 39,71 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда машинистов  | 33,20 тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 118,38 чел.-ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 75,03 чел.-ч.  |

| № п/п                            | Обоснование                                                                        | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                                                                    | Единица измерения | Количество           |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                                | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5                    | 6            | 7                            | 8                                          | 9      | 10                                        | 11           | 12                         |
| <b>Раздел 1. Земляные работы</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                                | ГЭСН01-01-018-02                                                                   | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2<br>Объем=411 / 1000                                                                             | 1000 м3           | 0,411                | 1            | 0,411                        |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                              |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                  |                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 28 123,70                  |
|                                  |                                                                                    | ОТм(ЗТм)                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч            |                      |              | 21,505575                    |                                            |        |                                           |              | 9 055,57                   |
|                                  | 91.01.05-084                                                                       | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3                                                                                                                                                                                      | маш.-ч            | 45,5                 | 1,15         | 21,505575                    | 947,64                                     | 1,38   | 1 307,74                                  |              | 28 123,70                  |
|                                  | 4-100-050                                                                          | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч            | 45,5                 | 1,15         | 21,505575                    |                                            |        | 421,08                                    |              | 9 055,57                   |
|                                  |                                                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | <b>37 179,27</b>           |
|                                  |                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 9 055,57                   |
|                                  | Пр/812-001.1-1                                                                     | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                                                                                                                                      | %                 | 92                   |              | 92                           |                                            |        |                                           |              | 8 331,12                   |
|                                  | Пр/774-001.1                                                                       | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                                                                                                                                      | %                 | 46                   |              | 46                           |                                            |        |                                           |              | 4 165,56                   |
|                                  |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |                              |                                            |        | <b>120 866,06</b>                         |              | <b>49 675,95</b>           |
| 2                                | 01-20-1-01-0015<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx      | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км<br><br>Объем=411*1,6 | 1т груза          | 657,6                | 1            | 657,6                        |                                            |        | 384,97                                    |              | 253 156,27                 |
|                                  |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | <b>253 156,27</b>          |
| 3                                | ГЭСН01-01-033-01                                                                   | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1<br><br>Объем=411 / 1000                                                                                                                   | 1000 м3           | 0,411                | 1            | 0,411                        |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                              |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                                  |                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 3 894,88                   |
|                                  |                                                                                    | ОТм(ЗТм)                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч            |                      |              | 3,2660115                    |                                            |        |                                           |              | 1 375,25                   |
|                                  | 91.01.01-034                                                                       | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)                                                                                                                                                                                                                          | маш.-ч            | 6,91                 | 1,15         | 3,2660115                    | 828,16                                     | 1,44   | 1 192,55                                  |              | 3 894,88                   |
|                                  | 4-100-050                                                                          | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч            | 6,91                 | 1,15         | 3,2660115                    |                                            |        | 421,08                                    |              | 1 375,25                   |
|                                  |                                                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | <b>5 270,13</b>            |
|                                  |                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | 1 375,25                   |
|                                  | Пр/812-001.1-1                                                                     | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                                                                                                                                      | %                 | 92                   |              | 92                           |                                            |        |                                           |              | 1 265,23                   |
|                                  | Пр/774-001.1                                                                       | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                                                                                                                                                                                      | %                 | 46                   |              | 46                           |                                            |        |                                           |              | 632,62                     |
|                                  |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |                              |                                            |        | <b>17 440,34</b>                          |              | <b>7 167,98</b>            |
| 4                                | ФСБЦ-02.3.01.02-1104<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний<br><br>Объем=411*1,1                                                                                                                                                                                   | м3                | 452,1                | 1            | 452,1                        | 573,70                                     | 3,23   | 1 853,05                                  |              | 837 763,91                 |
|                                  |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |                              |                                            |        |                                           |              | <b>837 763,91</b>          |
| 5                                | ГЭСН01-02-003-01                                                                   | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см<br>Объем=411 / 1000                                                                                                                                     | 1000 м3           | 0,411                | 1            | 0,411                        |                                            |        |                                           |              |                            |

| 1                                   | 2                                                                        | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6    | 7        | 8      | 9    | 10               | 11 | 12               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|--------|------|------------------|----|------------------|
|                                     | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5                                              | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | _гр.3                                                                    |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | 2 ЭМ                                                                     |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | 7 701,76         |
|                                     | ОТм(ЗТм)                                                                 |                                                                                                                                   | чел.-ч  |        |      | 6,380775 |        |      |                  |    | 3 021,54         |
|                                     | 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                      |                                                                                                                                   | маш.-ч  | 11,5   | 1,15 | 5,435475 | 887,54 | 1,44 | 1 278,06         |    | 6 946,86         |
|                                     | 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                           |                                                                                                                                   | чел.-ч  | 11,5   | 1,15 | 5,435475 |        |      | 492,17           |    | 2 675,18         |
|                                     | 91.08.03-009 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т          |                                                                                                                                   | маш.-ч  | 2      | 1,15 | 0,9453   |        |      | 798,58           |    | 754,90           |
|                                     | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                           |                                                                                                                                   | чел.-ч  | 2      | 1,15 | 0,9453   |        |      | 366,40           |    | 346,36           |
|                                     | <b>Итого прямые затраты</b>                                              |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | <b>10 723,30</b> |
|                                     | ФОТ                                                                      |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | 3 021,54         |
|                                     | Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |                                                                                                                                   | %       | 92     |      | 92       |        |      |                  |    | 2 779,82         |
|                                     | Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   |                                                                                                                                   | %       | 46     |      | 46       |        |      |                  |    | 1 389,91         |
|                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                  |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      | <b>36 236,08</b> |    | <b>14 893,03</b> |
| 6                                   | ГЭСН01-02-003-07                                                         | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-01<br>Объем=411 / 1000                                  | 1000 м3 | 0,411  | 1    | 0,411    |        |      |                  |    |                  |
|                                     | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5                                              | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | _гр.3                                                                    |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | 4 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)     |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | 2 ЭМ                                                                     |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | 2 264,69         |
|                                     | ОТм(ЗТм)                                                                 |                                                                                                                                   | чел.-ч  |        |      | 2,8359   |        |      |                  |    | 1 039,07         |
|                                     | 91.08.03-009 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т          |                                                                                                                                   | маш.-ч  | 2      | 3,45 | 2,8359   |        |      | 798,58           |    | 2 264,69         |
|                                     | 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                           |                                                                                                                                   | чел.-ч  | 2      | 3,45 | 2,8359   |        |      | 366,40           |    | 1 039,07         |
|                                     | <b>Итого прямые затраты</b>                                              |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | <b>3 303,76</b>  |
|                                     | ФОТ                                                                      |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    | 1 039,07         |
|                                     | Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |                                                                                                                                   | %       | 92     |      | 92       |        |      |                  |    | 955,94           |
|                                     | Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом   |                                                                                                                                   | %       | 46     |      | 46       |        |      |                  |    | 477,97           |
|                                     | <b>Всего по позиции</b>                                                  |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      | <b>11 527,18</b> |    | <b>4 737,67</b>  |
|                                     | <b>Итого по разделу 1 Земляные работы :</b>                              |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Всего прямые затраты (справочно)                                         |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | в том числе:                                                             |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Эксплуатация машин                                                       |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Оплата труда машинистов (Отм)                                            |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Материалы                                                                |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Строительные работы                                                      |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | в том числе:                                                             |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | эксплуатация машин и механизмов                                          |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | оплата труда машинистов (Отм)                                            |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | материалы                                                                |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | накладные расходы                                                        |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | сметная прибыль                                                          |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Всего ФОТ (справочно)                                                    |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Всего накладные расходы (справочно)                                      |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Всего сметная прибыль (справочно)                                        |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | <b>Всего по разделу 1 Земляные работы</b>                                |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | справочно:                                                               |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | Затраты труда машинистов                                                 |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
|                                     | 33,9882615                                                               |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
| <b>Раздел 2. Строительная часть</b> |                                                                          |                                                                                                                                   |         |        |      |          |        |      |                  |    |                  |
| 7                                   | ГЭСН27-06-001-02                                                         | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2                                       | 100 м3  | 0,3276 | 1    | 0,3276   |        |      |                  |    |                  |

| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6    | 7          | 8         | 9    | 10         | 11 | 12         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------------|-----------|------|------------|----|------------|
|    |                                                                                    | Объем=(21*1,56) / 100                                                                                                             |        |          |      |            |           |      |            |    |            |
|    | 421/пр_2020_прил.10_т_1_п.5_гр.3                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |          |      |            |           |      |            |    |            |
|    | 1 ОТ(ЗТ)                                                                           |                                                                                                                                   | чел.-ч |          |      | 47,0925    |           |      |            |    | 15 322,96  |
|    | 1-100-30                                                                           | Средний разряд работы 3,0                                                                                                         | чел.-ч | 125      | 1,15 | 47,0925    |           |      | 325,38     |    | 15 322,96  |
|    | 2 ЭМ                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |      |            |           |      |            |    | 48 796,16  |
|    | ОТм(ЗТм)                                                                           |                                                                                                                                   | чел.-ч |          |      | 25,3809738 |           |      |            |    | 11 378,64  |
|    | 91.05.05-015                                                                       | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                | маш.-ч | 36,6     | 1,15 | 13,788684  |           |      | 1 726,24   |    | 23 802,58  |
|    | 4-100-060                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                              | чел.-ч | 36,6     | 1,15 | 13,788684  |           |      | 492,17     |    | 6 786,38   |
|    | 91.08.04-021                                                                       | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л                                 | маш.-ч | 1,29     | 1,15 | 0,4859946  | 95,25     | 1,65 | 157,16     |    | 76,38      |
|    | 91.08.11-011                                                                       | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов                                 | маш.-ч | 16,74    | 1,15 | 6,3066276  | 2 007,70  | 1,65 | 3 312,71   |    | 20 892,03  |
|    | 4-100-050                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                              | чел.-ч | 16,74    | 1,15 | 6,3066276  |           |      | 421,08     |    | 2 655,59   |
|    | 91.14.02-001                                                                       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                      | маш.-ч | 14,03    | 1,15 | 5,2856622  |           |      | 683,10     |    | 3 610,64   |
|    | 4-100-040                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                              | чел.-ч | 14,03    | 1,15 | 5,2856622  |           |      | 366,40     |    | 1 936,67   |
|    | 91.17.04-034                                                                       | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1       | маш.-ч | 9,41     | 1,15 | 3,5451234  |           |      | 116,93     |    | 414,53     |
|    | 4 М                                                                                |                                                                                                                                   |        |          |      |            |           |      |            |    | 646,98     |
|    | 01.7.11.07-0227                                                                    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                           | кг     | 13,5     |      | 4,4226     | 155,63    | 0,94 | 146,29     |    | 646,98     |
| H  | 01.2.03.03                                                                         | Мастика                                                                                                                           | т      | 0,36     |      | 0,117936   |           |      |            |    |            |
| H  | 04.3.01.09                                                                         | Раствор готовый отделочный                                                                                                        | м3     | 0,57     |      | 0,186732   |           |      |            |    |            |
| H  | 05.1.01.13                                                                         | Плиты сборные железобетонные                                                                                                      | м3     | 100      |      | 32,76      |           |      |            |    |            |
| H  | 04.1.02.05                                                                         | Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                                    | м3     | 0,33     |      | 0,108108   |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                    | Итого прямые затраты                                                                                                              |        |          |      |            |           |      |            |    | 76 144,74  |
|    |                                                                                    | ФОТ                                                                                                                               |        |          |      |            |           |      |            |    | 26 701,60  |
|    | Пр/812-021.0-1                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 147      |      | 147        |           |      |            |    | 39 251,35  |
|    | Пр/774-021.0                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 134      |      | 134        |           |      |            |    | 35 780,14  |
|    |                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                  |        |          |      |            |           |      | 461 465,90 |    | 151 176,23 |
| 8  | ФСБЦ-05.1.08.06-0037<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3 (1 П60.19 - 1,56м3)                        | м3     | 32,76    | 1    | 32,76      | 16 634,48 | 1,17 | 19 462,34  |    | 637 586,26 |
|    |                                                                                    | Объем=21*1,56                                                                                                                     |        |          |      |            |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                  |        |          |      |            |           |      |            |    | 637 586,26 |
| 9  | ФСБЦ-04.1.02.05-0130<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4                                                   | м3     | 0,108108 | 1    | 0,108108   | 4 641,52  | 1,39 | 6 451,71   |    | 697,48     |
|    |                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                  |        |          |      |            |           |      |            |    | 697,48     |
| 10 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                        | м3     | 0,186732 | 1    | 0,186732   |           |      | 4 782,45   |    | 893,04     |
|    |                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                  |        |          |      |            |           |      |            |    | 893,04     |
| 11 | ФСБЦ-01.2.03.03-0014<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100                                             | т      | 0,117936 | 1    | 0,117936   | 24 767,25 | 1,31 | 32 445,10  |    | 3 826,45   |
|    |                                                                                    | Всего по позиции                                                                                                                  |        |          |      |            |           |      |            |    | 3 826,45   |
| 12 | ГЭСН07-05-001-01                                                                   | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т                                                                                   | 100 шт | 0,63     | 1    | 0,63       |           |      |            |    |            |
|    |                                                                                    | Объем=63 / 100                                                                                                                    |        |          |      |            |           |      |            |    |            |
|    | 421/пр_2020_прил.10_т_1_п.5_гр.3                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |          |      |            |           |      |            |    |            |
|    | 1 ОТ(ЗТ)                                                                           |                                                                                                                                   | чел.-ч |          |      | 34,4862    |           |      |            |    | 11 503,91  |

| 1  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                              | 4      | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10                | 11 | 12                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|----------|------|-------------------|----|-------------------|
|    | 1-100-32                                                                           | Средний разряд работы 3,2                                                                                                      | чел.-ч | 47,6   | 1,15 | 34,4862  |          |      | 333,58            |    | 11 503,91         |
|    | 2                                                                                  | ЭМ                                                                                                                             |        |        |      |          |          |      |                   |    | 29 051,93         |
|    |                                                                                    | ОТм(ЗТм)                                                                                                                       | чел.-ч |        |      | 13,93938 |          |      |                   |    | 6 538,89          |
|    | 91.05.05-015                                                                       | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                             | маш.-ч | 2,41   | 1,15 | 1,746045 |          |      | 1 726,24          |    | 3 014,09          |
|    | 4-100-060                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                           | чел.-ч | 2,41   | 1,15 | 1,746045 |          |      | 492,17            |    | 859,35            |
|    | 91.05.06-007                                                                       | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                | маш.-ч | 13,3   | 1,15 | 9,63585  | 1 703,30 | 1,48 | 2 520,88          |    | 24 290,82         |
|    | 4-100-060                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                           | чел.-ч | 13,3   | 1,15 | 9,63585  |          |      | 492,17            |    | 4 742,48          |
|    | 91.14.02-001                                                                       | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                   | маш.-ч | 3,53   | 1,15 | 2,557485 |          |      | 683,10            |    | 1 747,02          |
|    | 4-100-040                                                                          | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                           | чел.-ч | 3,53   | 1,15 | 2,557485 |          |      | 366,40            |    | 937,06            |
|    | 4                                                                                  | М                                                                                                                              |        |        |      |          |          |      |                   |    | 3 615,53          |
|    | 04.3.01.09-0014                                                                    | Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                     | м3     | 1,2    |      | 0,756    |          |      | 4 782,45          |    | 3 615,53          |
| H  | 04.1.02.05                                                                         | Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                                 | м3     | 0,41   |      | 0,2583   |          |      |                   |    |                   |
| H  | 05.2.02.01                                                                         | Блоки бетонные для стен подвалов                                                                                               | шт     | 100    |      | 63       |          |      |                   |    |                   |
|    |                                                                                    | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                    |        |        |      |          |          |      |                   |    | <b>50 710,26</b>  |
|    |                                                                                    | ФОТ                                                                                                                            |        |        |      |          |          |      |                   |    | 18 042,80         |
|    | Пр/812-007.1-1                                                                     | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | %      | 116    |      | 116      |          |      |                   |    | 20 929,65         |
|    | Пр/774-007.1                                                                       | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | %      | 80     |      | 80       |          |      |                   |    | 14 434,24         |
|    |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |        |      |          |          |      | <b>136 625,63</b> |    | <b>86 074,15</b>  |
| 13 | ФСБЦ-04.1.02.05-0130<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4                                                | м3     | 0,2583 | 1    | 0,2583   | 4 641,52 | 1,39 | 6 451,71          |    | 1 666,48          |
|    |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |        |      |          |          |      |                   |    | <b>1 666,48</b>   |
| 14 | ФСБЦ-05.2.02.01-0051<br>Сплит-форма Пензенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx | Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5                                                                 | м3     | 1,008  | 1    | 1,008    | 5 943,77 | 1,36 | 8 083,53          |    | 8 148,20          |
|    |                                                                                    | Объем=63*0,016                                                                                                                 |        |        |      |          |          |      |                   |    |                   |
|    |                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                        |        |        |      |          |          |      |                   |    | <b>8 148,20</b>   |
|    |                                                                                    | <b>Итого по разделу 2 Строительная часть :</b>                                                                                 |        |        |      |          |          |      |                   |    | <b>779 672,91</b> |
|    |                                                                                    | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                               |        |        |      |          |          |      |                   |    | 26 826,87         |
|    |                                                                                    | в том числе:                                                                                                                   |        |        |      |          |          |      |                   |    | 77 848,09         |
|    |                                                                                    | Оплата труда рабочих                                                                                                           |        |        |      |          |          |      |                   |    | 17 917,53         |
|    |                                                                                    | Эксплуатация машин                                                                                                             |        |        |      |          |          |      |                   |    | 657 080,42        |
|    |                                                                                    | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                  |        |        |      |          |          |      |                   |    | 890 068,29        |
|    |                                                                                    | Материалы                                                                                                                      |        |        |      |          |          |      |                   |    | 26 826,87         |
|    |                                                                                    | Строительные работы                                                                                                            |        |        |      |          |          |      |                   |    | 77 848,09         |
|    |                                                                                    | в том числе:                                                                                                                   |        |        |      |          |          |      |                   |    | 17 917,53         |
|    |                                                                                    | оплата труда                                                                                                                   |        |        |      |          |          |      |                   |    | 657 080,42        |
|    |                                                                                    | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                |        |        |      |          |          |      |                   |    | 60 181,00         |
|    |                                                                                    | оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                  |        |        |      |          |          |      |                   |    | 50 214,38         |
|    |                                                                                    | материалы                                                                                                                      |        |        |      |          |          |      |                   |    | 44 744,40         |
|    |                                                                                    | накладные расходы                                                                                                              |        |        |      |          |          |      |                   |    | 60 181,00         |
|    |                                                                                    | сметная прибыль                                                                                                                |        |        |      |          |          |      |                   |    | 50 214,38         |
|    |                                                                                    | Всего ФОТ (справочно)                                                                                                          |        |        |      |          |          |      |                   |    | 44 744,40         |
|    |                                                                                    | Всего накладные расходы (справочно)                                                                                            |        |        |      |          |          |      |                   |    | 60 181,00         |
|    |                                                                                    | Всего сметная прибыль (справочно)                                                                                              |        |        |      |          |          |      |                   |    | 50 214,38         |
|    |                                                                                    | <b>Всего по разделу 2 Строительная часть</b>                                                                                   |        |        |      |          |          |      |                   |    | <b>890 068,29</b> |
|    |                                                                                    | справочно:                                                                                                                     |        |        |      |          |          |      |                   |    |                   |
|    |                                                                                    | Затраты труда рабочих                                                                                                          |        |        |      |          | 81,5787  |      |                   |    |                   |

| 1                                        | 2                                | 3                                                                                                                                 | 4          | 5     | 6    | 7      | 8        | 9    | 10     | 11                  | 12                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|--------|----------|------|--------|---------------------|---------------------|
| Затраты труда машинистов                 |                                  |                                                                                                                                   | 39,3203538 |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
| <b>Раздел 3. Новый Раздел</b>            |                                  |                                                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
| 15                                       | ГЭСНм37-01-001-05                | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т                                    | шт         | 1     | 1    | 1      |          |      |        |                     |                     |
|                                          | 421/нр_2020_прил.10_т_1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
|                                          | 1 ОТ(ЗТ)                         |                                                                                                                                   | чел.-ч     |       |      | 36,8   |          |      |        |                     | 12 879,63           |
|                                          | 1-100-36                         | Средний разряд работы 3,6                                                                                                         | чел.-ч     | 32    | 1,15 | 36,8   |          |      | 349,99 |                     | 12 879,63           |
|                                          | 2 ЭМ                             |                                                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     | 3 208,55            |
|                                          | ОТм(ЗТм)                         |                                                                                                                                   | чел.-ч     |       |      | 1,725  |          |      |        |                     | 795,55              |
|                                          | 91.05.06-007                     | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                   | маш.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  | 1 703,30 | 1,48 |        | 2 520,88            | 1 449,51            |
|                                          | 4-100-060                        | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6                                                                                              | чел.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  |          |      |        | 492,17              | 283,00              |
|                                          | 91.05.08-007                     | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т                                                                               | маш.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  | 1 761,85 | 1,16 |        | 2 043,75            | 1 175,16            |
|                                          | 4-100-070                        | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7                                                                                              | чел.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  |          |      |        | 524,99              | 301,87              |
|                                          | 91.14.02-001                     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                      | маш.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  |          |      |        | 683,10              | 392,78              |
|                                          | 4-100-040                        | ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                              | чел.-ч     | 0,5   | 1,15 | 0,575  |          |      |        | 366,40              | 210,68              |
|                                          | 91.17.04-042                     | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                               | маш.-ч     | 0,23  | 1,15 | 0,2645 | 4,35     | 1,29 |        | 5,61                | 1,48                |
|                                          | 91.17.04-233                     | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                              | маш.-ч     | 3,78  | 1,15 | 4,347  |          |      |        | 43,62               | 189,62              |
|                                          | 4 М                              |                                                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     | 5 302,94            |
|                                          | 01.3.02.08-0001                  | Кислород газообразный технический                                                                                                 | м3         | 2,2   |      | 2,2    |          |      |        | 111,09              | 244,40              |
|                                          | 01.3.02.09-0022                  | Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                    | кг         | 0,36  |      | 0,36   | 41,38    | 1,29 |        | 53,38               | 19,22               |
|                                          | 01.7.03.04-0001                  | Электроэнергия                                                                                                                    | кВт-ч      | 3,888 |      | 3,888  |          |      |        | 9,35                | 36,35               |
|                                          | 01.7.11.07-0230                  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм                           | кг         | 5,3   |      | 5,3    | 148,86   | 0,94 |        | 139,93              | 741,63              |
|                                          | 08.1.02.11-0023                  | Покówki простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг                                                            | кг         | 2     |      | 2      | 122,66   | 1,36 |        | 166,82              | 333,64              |
|                                          | 25.1.01.04-0031                  | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I                                          | шт         | 2     |      | 2      | 1 818,38 | 1,08 |        | 1 963,85            | 3 927,70            |
|                                          |                                  | <b>Итого прямые затраты</b>                                                                                                       |            |       |      |        |          |      |        |                     | <b>22 186,67</b>    |
| 15.1                                     | 421/нр_2020_п.75_пп.а            | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы                                                                                | %          | 2     |      | 2      |          |      |        |                     | 223,99              |
|                                          |                                  | ФОТ                                                                                                                               |            |       |      |        |          |      |        |                     | 13 675,18           |
|                                          | Пр/812-079.0-1                   | НР Оборудование общего назначения                                                                                                 | %          | 92    |      | 92     |          |      |        |                     | 12 581,17           |
|                                          | Пр/774-079.0                     | СП Оборудование общего назначения                                                                                                 | %          | 49    |      | 49     |          |      |        |                     | 6 700,84            |
|                                          |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |            |       |      |        |          |      |        | <b>41 692,67</b>    | <b>41 692,67</b>    |
| 16                                       | прайс-лист                       | Блок-контейнер                                                                                                                    | шт.        | 1     | 1    | 1      |          |      |        | <b>8 911 475,41</b> | <b>8 911 475,41</b> |
|                                          |                                  | Цена=10872000/1,22                                                                                                                |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
|                                          |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |            |       |      |        |          |      |        |                     | <b>8 911 475,41</b> |
| <b>Итого по разделу 3 Новый Раздел :</b> |                                  |                                                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
|                                          |                                  | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                  |            |       |      |        |          |      |        |                     | 8 933 886,07        |
|                                          |                                  | в том числе:                                                                                                                      |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
|                                          |                                  | Оплата труда рабочих                                                                                                              |            |       |      |        |          |      |        |                     | 12 879,63           |
|                                          |                                  | Эксплуатация машин                                                                                                                |            |       |      |        |          |      |        |                     | 3 208,55            |
|                                          |                                  | Оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                     |            |       |      |        |          |      |        |                     | 795,55              |
|                                          |                                  | Материалы                                                                                                                         |            |       |      |        |          |      |        |                     | 8 917 002,34        |
|                                          |                                  | Монтажные работы                                                                                                                  |            |       |      |        |          |      |        |                     | 8 953 168,08        |
|                                          |                                  | в том числе:                                                                                                                      |            |       |      |        |          |      |        |                     |                     |
|                                          |                                  | оплата труда                                                                                                                      |            |       |      |        |          |      |        |                     | 12 879,63           |
|                                          |                                  | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     | 3 208,55            |
|                                          |                                  | оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                     |            |       |      |        |          |      |        |                     | 795,55              |
|                                          |                                  | материалы                                                                                                                         |            |       |      |        |          |      |        |                     | 8 917 002,34        |
|                                          |                                  | накладные расходы                                                                                                                 |            |       |      |        |          |      |        |                     | 12 581,17           |
|                                          |                                  | сметная прибыль                                                                                                                   |            |       |      |        |          |      |        |                     | 6 700,84            |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                   |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|-------|---|---|----|----|----------------------|
|   |   | Всего ФОТ (справочно)                      |   |   |   |       |   |   |    |    | 13 675,18            |
|   |   | Всего накладные расходы (справочно)        |   |   |   |       |   |   |    |    | 12 581,17            |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)          |   |   |   |       |   |   |    |    | 6 700,84             |
|   |   | <b>Всего по разделу 3 Новый Раздел</b>     |   |   |   |       |   |   |    |    | <b>8 953 168,08</b>  |
|   |   | справочно:                                 |   |   |   |       |   |   |    |    |                      |
|   |   | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |   |   |   |       |   |   |    |    | 8 911 475,41         |
|   |   | Затраты труда рабочих                      |   |   |   | 36,8  |   |   |    |    |                      |
|   |   | Затраты труда машинистов                   |   |   |   | 1,725 |   |   |    |    |                      |
|   |   | <b>Итого по смете:</b>                     |   |   |   |       |   |   |    |    |                      |
|   |   | Всего прямые затраты (справочно)           |   |   |   |       |   |   |    |    | 10 860 955,62        |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |       |   |   |    |    |                      |
|   |   | Оплата труда рабочих                       |   |   |   |       |   |   |    |    | 39 706,50            |
|   |   | Эксплуатация машин                         |   |   |   |       |   |   |    |    | 123 041,67           |
|   |   | Оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |       |   |   |    |    | 33 204,51            |
|   |   | Материалы                                  |   |   |   |       |   |   |    |    | 10 665 002,94        |
|   |   | Строительные работы                        |   |   |   |       |   |   |    |    | 2 057 463,10         |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |       |   |   |    |    |                      |
|   |   | оплата труда                               |   |   |   |       |   |   |    |    | 26 826,87            |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |       |   |   |    |    | 119 833,12           |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |       |   |   |    |    | 32 408,96            |
|   |   | материалы                                  |   |   |   |       |   |   |    |    | 1 748 000,60         |
|   |   | накладные расходы                          |   |   |   |       |   |   |    |    | 73 513,11            |
|   |   | сметная прибыль                            |   |   |   |       |   |   |    |    | 56 880,44            |
|   |   | Монтажные работы                           |   |   |   |       |   |   |    |    | 8 953 168,08         |
|   |   | в том числе:                               |   |   |   |       |   |   |    |    |                      |
|   |   | оплата труда                               |   |   |   |       |   |   |    |    | 12 879,63            |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов            |   |   |   |       |   |   |    |    | 3 208,55             |
|   |   | оплата труда машинистов (Отм)              |   |   |   |       |   |   |    |    | 795,55               |
|   |   | материалы                                  |   |   |   |       |   |   |    |    | 8 917 002,34         |
|   |   | накладные расходы                          |   |   |   |       |   |   |    |    | 12 581,17            |
|   |   | сметная прибыль                            |   |   |   |       |   |   |    |    | 6 700,84             |
|   |   | Всего ФОТ (справочно)                      |   |   |   |       |   |   |    |    | 72 911,01            |
|   |   | Всего накладные расходы (справочно)        |   |   |   |       |   |   |    |    | 86 094,28            |
|   |   | Всего сметная прибыль (справочно)          |   |   |   |       |   |   |    |    | 63 581,28            |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                      |   |   |   |       |   |   |    |    | <b>11 010 631,18</b> |
|   |   | <b>Итого с понижающим K=0,97591</b>        |   |   |   |       |   |   |    |    | <b>10 745 406,04</b> |

Составил: Ведущий инженер-сметчик

(Мельникова Е.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник сметного отдела

(Кузнецова О.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]