



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 по пр-
ту Строителей, г.Пенза»**

Существующие 2КЛ-10 кВ РП-25 л.ф.43, л.ф.14 – ТП-797 выполнены кабелем марки ААБ сечением 3х240 мм² и введены в эксплуатацию в 1989 году.

В соответствии с паспортом производителя ГК «СЕВКАБЕЛЬ» срок эксплуатации КЛ аналогичной марки составляет 30 лет, что свидетельствует о том, что 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Длина КЛ суммарно составляет 1,650 км. Согласно справке о проведении ремонтных работ на КЛ, количество ремонтных соединительных муфт, установленных на каждом из кабелей, превышает нормативное значение. В соответствии с п. 2.3.70 «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года №204, для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х240 мм² количество соединительных муфт на 1 км кабеля не должно превышать 5 шт. Согласно актам технического освидетельствования от 10.09.2024 г. Для дальнейшей эксплуатации 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 требуется замена кабелей.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов (ЦТП, МБОУ СОШ №67), электроснабжение которых выполнено от РП-25 и ТП-797 необходимо выполнить модернизацию 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 с заменой кабелей.

Учитывая вышеизложенное проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрено включение нового инвестиционного проекта «Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ"- до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза».

Стоимость финансирования инвестиционного проекта подтверждается сметой на проектные работы (Приложение №1)

Приложение №1 Смета на проектные работы.

Приложение №2 Акты технического освидетельствования.

Приложение №3 Справка о проведении ремонтных работ.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин