



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул.
Герцена, г. Пенза»**

Существующие 2КЛ 10 кВ РП-29 – ТП-155 (РП-2002 – ТП-2346) выполнены кабелем марки ААШВу сечением 3х185 мм² и введены в эксплуатацию в 1991 году.

В соответствии с паспортом производителя ГК «СЕВКАБЕЛЬ» срок эксплуатации КЛ аналогичной марки составляет 30 лет, что свидетельствует о том, что 2КЛ 10 кВ РП-29 – ТП-155 выработали свой нормативный срок эксплуатации.

Длина КЛ суммарно составляет 2,808 км. Согласно справке о проведении ремонтных работ на КЛ, количество ремонтных соединительных муфт, установленных на каждом из кабелей, превышает нормативное значение. В соответствии с п. 2.3.70 «Правил устройства электроустановок» (7-е издание), утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 года №204, для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х185 мм² количество соединительных муфт на 1 км кабеля не должно превышать 5 шт. Согласно актам технического освидетельствования от 5.12.2024 г. для дальнейшей эксплуатации 2КЛ 10 кВ РП-29 – ТП-155 необходима замена кабелей.

Таким образом, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, электроснабжение которых выполнено от 2КЛ 10 кВ РП-29 – ТП-155 (Школа №35, ЦТП) необходимо выполнить реконструкцию 2КЛ 10 кВ РП-29 – ТП-155 с заменой кабелей.

Стоимость финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ инвестиционного проекта планируется в объеме, предусмотренном заключенным концессионным соглашением.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин