



Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Разборка и восстановление асфальтовой дороги</b>											
1	1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0032	1	0,0032					
		ОТ					1 288,05		4,12	28,12	115,85
		ЭМ					3 690,72		11,81	8,97	105,94
		в т.ч. ОТМ					398,18		1,27	28,12	35,71
		ЗТ	чел.-ч	155		0,496					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		0,12486					
		Итого по расценке					4 978,77		15,93		221,79
		ФОТ							5,39		151,56
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			5,50		154,59
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			2,91		81,84
		Всего по позиции					24,34		2,10	8,97	458,22
2	2	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,64	1	0,64	3,28				18,84
		Всего по позиции							2,10		18,84
3	3	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км	1 т груза	0,64	1	0,64	15,35		9,82	11,3	110,97
		Всего по позиции							9,82		110,97
4	4	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0064	1	0,0064					
		ОТ					121,68		0,78	28,12	21,93
		ЭМ					430,60		2,76	8,97	24,76
		в т.ч. ОТМ					58,84		0,38	28,12	10,69
		ЗТ	чел.-ч	15,6		0,09884					
		ЗТм	чел.-ч	4,7		0,03008					
		Итого по расценке					552,28		3,54		46,69
		ФОТ							1,16		32,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1,18		33,27
		СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			0,63		17,61
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5,35</b>		<b>97,57</b>
5	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,0064	1	0,0064					
		ОТ					173,23		1,11	28,12	31,21
		ЭМ					5 288,76		33,72	8,97	302,47
		в т.ч. ОТм					267,67		1,71	28,12	48,09
		М					17,08		0,11	4,38	0,48
	П,Н	Щебень из плотных горных пород	м3	0							
		ЗТ	чел.-ч	21,6		0,13824					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		0,13184					
		<b>Итого по расценке</b>					5 459,07		34,94		334,16
		ФОТ							2,82		79,30
		НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,15		116,57
		СП Автомобильные дороги	%	134		134			3,78		106,26
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42,87</b>		<b>556,99</b>
6	6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0032	1	0,0032					
		ОТ					182,32		0,58	28,12	16,31
		ЭМ					7 479,03		23,93	8,97	214,85
		в т.ч. ОТм					234,46		0,75	28,12	21,09
		М					874,78		2,80	4,38	12,26
	П,Н	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		ЗТ	чел.-ч	20,86		0,066752					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		0,06032					
		<b>Итого по расценке</b>					8 536,13		27,31		243,22
		ФОТ							1,33		37,40
		НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,96		54,98
		СП Автомобильные дороги	%	134		134			1,78		50,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31,05</b>		<b>348,32</b>
7	7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,0032	1	0,0032					
		Покрытие 10 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; ЗПМ=12; МАТ=12; раск.; ЗПМ=12; ТЗМ=12)									
		ОТ					3,29	12	0,13	28,12	3,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ					254,69	12	9,79	8,97	87,82
		в т.ч. ОТМ					5,95	12	0,23	28,12	6,47
		М					2,94	12	0,11	4,38	0,48
ЛН		Смесь асфальтобетонная	м	0	12	0,01344					
		ЗТ	чел-ч	0,35	12	0,018048					
		ЗТм	чел-ч	0,47	12						
		Итого по расценке					251,12		10,03		91,96
		ФОТ							0,36		10,13
		НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,53		14,89
		СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,48		13,57
		Всего по позиции					11,04				120,42
8	8	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	0,784	1	0,784	481,01		384,95	4,38	1 686,08
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции					384,95				1 686,08
		Итого по разделу 1 Разборка и восстановление асфальтовой дороги :									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					486,62				
		Эксплуатация машин					6,72				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					82,01				
		Материалы					4,34				
		Перевозка					387,97				
		Строительные работы					11,92				
		Строительные работы					511,52				
		в том числе:					499,60				
		оплата труда					6,72				
		эксплуатация машин и механизмов					82,01				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					4,34				
		материалы					387,97				
		накладные расходы					13,32				
		сметная прибыль					9,58				
		Перевозка					11,92				
		Итого ФОТ (справочно)					11,06				
		Итого накладные расходы (справочно)					13,32				
		Итого сметная прибыль (справочно)					9,58				
		Итого по разделу 1 Разборка и восстановление асфальтовой дороги					511,52				
		Раздел 2. Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Открытая траншея</b>											
9	9	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , в отвал грунта грунтов: 2	1000 м <sup>3</sup>	0,0587	1	0,0587					
		ЭМ					2 550,00		149,69	8,97	1 342,72
		в т.ч. ОТМ					344,25		20,21	28,12	566,31
		ЗТМ	чел.-ч	25,5		1,49665			149,69		
		Итого по расценке					2 550,00		149,69		1 342,72
		ФОТ							20,21		566,31
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			18,59		522,85
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			9,30		261,42
		Всего по позиции							177,58		2 126,99
10	10	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м <sup>3</sup> , группа грунтов: 2	1000 м <sup>3</sup>	0,02934	1	0,02934					
		ЭМ					3 150,00		92,42	8,97	828,01
		в т.ч. ОТМ					425,25		12,48	28,12	350,94
		ЗТМ	чел.-ч	31,5		0,92421			92,42		322,86
		Итого по расценке					3 150,00		92,42		161,43
		ФОТ							12,48		350,94
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,48		322,86
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,74		161,43
		Всего по позиции							109,64		1 313,30
11	11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м <sup>3</sup>	0,0587	1	0,0587					
		ЭМ					479,33		28,14	8,97	252,42
		в т.ч. ОТМ					93,50		5,49	28,12	154,38
		ЗТМ	чел.-ч	8,06		0,473122			28,14		252,42
		Итого по расценке					479,33		28,14		252,42
		ФОТ							5,49		154,38
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,05		142,03
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,53		71,01
		Всего по позиции							36,72		465,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	1000 м3	0,587	1	0,587					
		ОТ					106,88		62,74	28,12	1 764,25
		ЭМ					241,58		141,81	8,97	1 272,04
		в т.ч. ОТм					26,36		15,47	28,12	435,02
		ЗТ	чел.-ч	12,53		7,35511					
		ЗТм	чел.-ч	2,62		1,53794					
		Итого по расценке					348,46		204,55		3 036,29
		ФОТ							78,21		2 199,27
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			71,95		2 023,33
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			35,98		1 011,66
		Всего по позиции							312,48		6 071,28
<b>Котлованы</b>											
13	13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,008	1	0,008					
		ЭМ					2 550,00		20,40	8,37	182,99
		в т.ч. ОТм					344,25		2,75	28,12	77,33
		ЗТм	чел.-ч	25,5		0,204					
		Итого по расценке					2 550,00		20,40		182,99
		ФОТ							2,75		77,33
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,53		71,14
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,27		35,57
		Всего по позиции							24,20		289,70
14	14	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,0056	1	0,0056					
		ЭМ					479,33		2,68	9,97	24,04
		в т.ч. ОТм					93,50		0,52	28,12	14,62
		ЗТм	чел.-ч	8,06		0,045136					
		Итого по расценке					479,33		2,68		24,04
		ФОТ							0,52		14,62
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,48		13,45
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,24		6,73
		Всего по позиции							3,40		44,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,056	1	0,056					
		ОТ					106,88			5,99	28,12
		ЭМ					241,58			13,53	8,97
		в т.ч. ОТм					26,36			1,48	28,12
		ЗТ	чел.-ч	12,53		0,70168					41,62
		ЗТм	чел.-ч	2,62		0,14672					
		Итого по расценке					348,46			19,52	289,90
		ФОТ								7,47	210,06
		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				6,87	193,26
		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				3,44	96,63
		Всего по позиции								29,83	579,69
16	16	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,024	1	0,024					
		ОТ	чел.-ч	61,8		1,4832	463,50			11,12	28,12
		ЗТ									312,69
		Итого по расценке					463,50			11,12	312,69
		ФОТ								11,12	312,69
		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				9,90	278,29
		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				4,45	125,08
		Всего по позиции								25,47	716,06
17	17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км	1 т груза	55,545	1	55,545	15,35			852,62	11,3
		Всего по позиции									9 634,61
		Итого по разделу 2 Земляные работы:								852,62	9 634,61
		Итого прямые затраты (справочно)								1 381,14	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								79,85	
		Эксплуатация машин								448,67	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								58,40	
		Перевозка								852,62	
		Строительные работы								1 570,94	
		Строительные работы								718,32	
		в том числе:									
		оплата труда								79,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							448,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							58,40		
		накладные расходы							126,85		
		сметная прибыль							62,95		
		Перевозка							852,62		
		Итого ФОТ (справочно)							138,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							126,85		
		Итого сметная прибыль (справочно)							62,95		
		Итого по разделу 2 Земляные работы							1 570,94		
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>											
18	18	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	3,3	1	3,3	49,82		164,41	28,12	4 623,21
		ОТ					256,27		845,69	8,97	7 565,84
		ЭМ					45,24		149,29	28,12	4 198,03
		в т.ч. ОТм					1,00		3,30	4,38	14,45
		М									
		ЗТ	чел.-ч	5,3		17,49					
		ЗТм	чел.-ч	3,9		12,87					
		Итого по расценке					307,09		1 013,40		12 223,50
		ФОТ							313,70		8 821,24
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			304,29		8 556,60
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			159,99		4 498,83
		Всего по позиции							1 477,68		25 278,93
19	19	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	29,7	1	29,7	70,60		2 096,82	4,38	9 184,07
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							2 096,82		9 184,07
20	20	Покртыя кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м	2,9	1	2,9	48,97		142,01	28,12	3 993,32
		ОТ					313,32		908,63	8,97	8 150,41
		ЭМ					43,43		125,95	28,12	3 541,71
		в т.ч. ОТм					0,98		2,84	4,38	12,44
		М									
		ЗТ	чел.-ч	5,21		15,109					
		ЗТм	чел.-ч	3,46		10,034					
		Итого по расценке					363,27		1 053,48		12 156,17
		ФОТ							267,96		7 535,03
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			259,92		7 308,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			291,47		8 196,14
		Всего по позиции							2 319,50		45 120,64
26	26	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	0,9	1	0,9					
		ОТ					216,58		194,92	28,12	5 481,15
		ЭМ					76,32		68,69	8,97	616,15
		в т.ч. ОТм					5,02		4,52	28,12	127,10
		М					39,49		35,54	4,38	155,67
		ЗТ	чел.-ч	23,04		20,736					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,36					
		Итого по расценке					332,39		299,15		6 252,97
		ФОТ							199,44		5 608,25
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			193,46		5 440,00
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			101,71		2 860,21
		Всего по позиции							594,32		14 553,18
27	27	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	0,1	1	0,1					
		ОТ					276,99		27,90	28,12	784,55
		ЭМ					90,04		9,00	8,97	80,73
		в т.ч. ОТм					5,02		0,50	28,12	14,06
		М					37,63		3,76	4,38	16,47
		ЗТ	чел.-ч	29,68		2,968					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					406,66		40,66		861,75
		ФОТ							28,40		798,61
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,55		774,65
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,48		407,29
		Всего по позиции							82,69		2 063,69
28	28	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	шт	1	1	1					
		ОТ					73,88		73,88	28,12	2 077,51
		ЭМ					1,81		1,81	8,97	16,24
		в т.ч. ОТм					0,26		0,26	26,12	7,31
		М					46,72		46,72	4,38	204,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7,86					
			чел.-ч	7,86							
			чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке				122,41					2 296,98
		ФОТ									2 084,82
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 022,38
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 063,26
		Всего по позиции				232,14					5 383,92
29	29	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2	шт	1	1	1	682,40		4,38		2 988,91
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции				682,40					2 988,91
30	30	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-6-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	1	1	1					
		Итого по расценке				21,24	28,12				597,27
		М	чел.-ч	2,26		5,17	4,38				22,64
		Итого по расценке				26,41					619,91
		ФОТ									597,27
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					579,35
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					304,61
		Всего по позиции				57,84					1 503,87
31	31	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болговыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	1	1	1	444,72		4,38		1 947,87
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции				444,72					1 947,87
32	32	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого по расценке				6,41	28,12				180,25
		М	чел.-ч	22,72		4,27	4,38				0,57
		Итого по расценке				217,84					180,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		180,25
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,22		174,84
		Всего по позиции							3,27		91,93
33	33	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБЭЛ 3х120-10	1000 м	0,421668	1	0,421668	223 890,46		94 407,44	4,38	447,59
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							94 407,44		413 504,59
		Итого по разделу 3 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							110 568,74		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 147,83		
		Эксплуатация машин							2 616,91		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							376,60		
		Материалы							106 804,00		
		Строительные работы							8 966,59		
		в том числе:									
		оплата труда							41,63		
		материалы							8 860,01		
		накладные расходы							40,80		
		сметная прибыль							24,15		
		Монтажные работы							103 861,64		
		в том числе:									
		оплата труда							1 106,20		
		эксплуатация машин и механизмов							2 616,91		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							376,60		
		материалы							97 943,99		
		накладные расходы							1 438,32		
		сметная прибыль							756,22		
		Итого ФОТ (справочно)							1 524,43		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 479,12		
		Итого сметная прибыль (справочно)							780,37		
		Итого по разделу 3 Монтажные работы							112 828,23		
		Раздел 4. Прокладка кабеля ГНБ									
34	34	Монтаж установок горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
		ОТ							2,60	28,12	73,11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5 мм	м	116	1	116	124,92		14 490,72	4,38	63 469,35
		(Скважины)									
		Всего по позиции							14 490,72		63 469,35
39	39	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм	соединение	18	1	18					
		ОТ					9,07		163,26	28,12	4 590,87
		ЭМ					5,09		91,62	8,97	821,83
		М					0,12		2,16	4,38	9,46
		ЗТ									
		Итого по расценке	чел.-ч	1		18	14,28		257,04		5 422,16
		ФОТ							163,26		4 590,87
		НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			191,01		5 371,32
		СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			120,81		3 397,24
		Всего по позиции							568,86		14 190,72
40	40	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
		ОТ									
		ЭМ					2,50		2,50	28,12	70,30
		в т.ч. ОТМ					276,83		276,83	8,97	2 483,17
		ЗТ	чел.-ч	0,26		0,26	3,51		3,51	28,12	98,70
		ЗТМ	чел.-ч	0,26		0,26					
		Итого по расценке					279,33		279,33		2 553,47
		ФОТ							6,01		169,00
		НР Скважины	%	106		106			6,37		179,14
		СП Скважины	%	45		45			2,70		76,05
		Всего по позиции							288,40		2 808,66
		Итого по разделу 4 Прокладка кабеля ГНБ:									
		Итого прямые затраты (справочно)							147 846,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 261,36		
		Эксплуатация машин							65 308,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4								
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда							1 702,29		
		эксплуатация машин и механизмов							81 057,10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							152 217,13		
		материалы									
		накладные расходы							1 281,36		
		светлая прибыль							65 308,07		
		Итого ФОТ (справочно)							1 702,29		
		Итого накладные расходы (справочно)							81 057,10		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 180,62		
		Итого по разделу 4 Прокладка кабеля ГНС							1 389,98		
		Итого по акту:							152 217,13		
		Итого прямые затраты (справочно)							260 085,03		1 519 085,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 515,76		70 743,17
		Эксплуатация машин							68 455,66		614 047,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 141,63		60 222,64
		Материалы							188 249,07		824 530,31
		Перевозка							864,54		9 764,42
		Строительные работы							163 266,18		1 171 843,43
		Строительные работы							162 401,64		1 162 079,01
		в том числе:									
		оплата труда							1 409,56		39 636,82
		эксплуатация машин и механизмов							65 898,75		590 573,62
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 765,03		49 632,66
		материалы							90 305,08		395 536,24
		накладные расходы							3 361,59		34 527,98
		сметная прибыль							1 486,86		41 804,35
		Перевозка							864,54		9 764,42
		Монтажные работы							103 861,64		645 285,28
		в том числе:									
		оплата труда							1 106,20		31 106,35
		эксплуатация машин и механизмов							2 616,91		23 473,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							376,60		10 589,98
		материалы							97 943,99		428 984,67
		накладные расходы							1 438,32		40 445,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							756,22		21 285,14
		<b>Итого</b>									
		Итого ФОТ (справочно)							267 127,82		1 717 128,71
		Итого накладные расходы (справочно)							4 957,39		130 985,81
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 799,91		134 973,41
		Производство работ в зимнее время 2,88%							2 242,88		63 089,49
		<b>Итого</b>							7 693,28		49 453,31
		Непредвиденные затраты 3%							274 821,10		1 766 582,02
		Итого с непредвиденными							8 244,63		52 997,46
		Дефлятор 1,048							283 065,73		1 819 579,48
		<b>Итого с учетом дол. работ и затрат</b>							13 587,16		87 339,02
									296 652,89		1 906 919,30

Сдал

Голубев С.М.

Принял Директор филиала "Уральский" АО "Оборонэнерго"

Пухов А.Н.

