

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2023 года

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

58. Пензенская область

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Баумана,97

(наименование стройки)

ВЛ 0,4 кВ, от ТП №468 на жилые дома, Н.О. в/г №19, инв. №865070655

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, инв. №865070655

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектный акт №01/2023-ИП

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

(58), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1

Сметная стоимость	1 080.46	(114) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	664.95	(70,23) тыс.руб.
монтажных работ	1.01	(0,13) тыс.руб.
оборудования	0.00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	1.34	(0,05) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
 Нормативные затраты труда рабочих
 Нормативные затраты труда машинистов

39.02 (1,46) тыс.руб.
 165.52 чел.час.
 69.64 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	14							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					10.64	1.15	171.30	26.7	4 573.71
	2	ЭМ					32.72	1.15	526.79	9.54	5 025.58
	3	в т.ч. ОТм					4.22	1.15	67.94	26.7	1 814.00
		ЗТ	чел.-ч	1.27	1.15	20.447					
		ЗТм	чел.-ч	0.41	1.15	6.601					
		Итого по расценке					43.36		698.09		9 599.29
		ФОТ							239.24		6 387.71
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			246.42		6 579.34
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			143.54		3 832.63
		Всего по позиции							1 088.05		20 011.26
2	ФЕР33-04-040-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	шт	14							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1.24	2.3	39.93	26.7	1 066.13
	2	ЭМ					6.42	2.3	206.72	9.54	1 972.11
	3	в т.ч. ОТм					0.82	2.3	26.40	26.7	704.88
		ЗТ	чел.-ч	0.15	2.3	4.83					
		ЗТм	чел.-ч	0.08	2.3	2.576					
		Итого по расценке					7.66		246.65		3 038.24
		ФОТ							66.33		1 771.01
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			68.32		1 824.14
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			39.80		1 062.61
		Всего по позиции							354.77		5 924.99
3	ФЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	10							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					7.35	1.15	84.53	26.7	2 256.95
	2	ЭМ					63.59	1.15	731.29	9.54	6 976.51
	3	в т.ч. ОТм					5.56	1.15	63.94	26.7	1 707.20
		ЗТ	чел.-ч	0.81	1.15	9.315					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0.48	1.15	5.52					
		Итого по расценке					70.94		815.82		9 233.46
		ФОТ							148.47		3 964.15
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			152.92		4 083.07
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			89.08		2 378.49
		Всего по позиции							1 057.82		15 695.02
4	ФЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	шт			4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					15.87	1.15	73.00	26.7	1 949.10
		2 ЭМ					207.97	1.15	956.66	9.54	9 126.54
		3 в т.ч. ОТм					20.63	1.15	94.90	26.7	2 533.83
		ЗТ	чел.-ч	1.75	1.15	8.05					
		ЗТм	чел.-ч	1.89	1.15	8.694					
		Итого по расценке					223.84		1 029.66		11 075.64
		ФОТ							167.90		4 482.93
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			172.94		4 617.42
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			100.74		2 689.76
		Всего по позиции							1 303.34		18 382.82
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 790.22		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							368.76		
		Эксплуатация машин							2 421.46		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							253.18		
		Строительные работы							3 803.98		
		в том числе:									
		оплата труда							368.76		
		эксплуатация машин и механизмов							2 421.46		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							253.18		
		накладные расходы							640.60		
		сметная прибыль							373.16		
		Итого ФОТ (справочно)							621.94		
		Итого накладные расходы (справочно)							640.60		
		Итого сметная прибыль (справочно)							373.16		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 803.98		
Раздел 2. Монтажные работы											
5	ФЕР33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт			23					
		Объем=6+1*3+7*2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					3.59	1.15	94.96	26.7	2 535.43
	2	ЭМ					46.57	1.15	1 231.78	9.54	11 751.18
	3	в т.ч. ОТм					6.48	1.15	171.40	26.7	4 576.38
		ЗТ	чел.-ч	0.44	1.15	11.638					
		ЗТм	чел.-ч	0.48	1.15	12.696					
		Итого по расценке					50.16		1 326.74		14 286.61
		ФОТ							266.36		7 111.81
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			274.35		7 325.16
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			159.82		4 267.09
		Всего по позиции							1 760.91		25 878.86
6	ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	шт			6					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					2.04	1.15	14.08	26.7	375.94
	2	ЭМ					11.01	1.15	75.97	9.54	724.75
	3	в т.ч. ОТм					1.89	1.15	13.04	26.7	348.17
		ЗТ	чел.-ч	0.25	1.15	1.725					
		ЗТм	чел.-ч	0.14	1.15	0.966					
		Итого по расценке					13.05		90.05		1 100.69
		ФОТ							27.12		724.11
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			27.93		745.83
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			16.27		434.47
		Всего по позиции							134.25		2 280.99
7	ФЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт			8					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					2.45	1.15	22.54	26.7	601.82
	2	ЭМ					12.58	1.15	115.74	9.54	1 104.16
	3	в т.ч. ОТм					2.16	1.15	19.87	26.7	530.53
		ЗТ	чел.-ч	0.3	1.15	2.76					
		ЗТм	чел.-ч	0.16	1.15	1.472					
		Итого по расценке					15.03		138.28		1 705.98
		ФОТ							42.41		1 132.35
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			43.68		1 166.32
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			25.45		679.41
		Всего по позиции							207.41		3 551.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоячных	шт			6					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Уд	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0.06		0.36	610.00		219.60		
		1 ОТ					27.11	1.15	187.06	26.7	4 994.50
		2 ЭМ					106.69	1.15	736.16	9.54	7 022.97
		3 в т.ч. ОТм					10.09	1.15	69.62	26.7	1 858.85
		4 М					45.54		53.64	7.91	424.29
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П,Н	05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	0		0					
П,Н	07.2.02.05	Траверсы стальные	т	0		0					
П,Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П,Н	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
П,Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	0		0					
П,Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0		0					
Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0.1		0.6					
		ЗТ	чел.-ч	3.06	1.15	21.114					
		ЗТм	чел.-ч	0.87	1.15	6.003					
		Итого по расценке					142.74		976.86		12 441.76
		ФОТ							256.68		6 853.35
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			264.38		7 058.95
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			154.01		4 112.01
		Всего по позиции							1 395.25		23 612.72
9	ФЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоячных с одним подкосом	шт			7					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
Уд	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0.06		0.42	610.00		256.20		
		1 ОТ					52.98	1.15	426.49	26.7	11 387.28
		2 ЭМ					247.94	1.15	1 995.92	9.54	19 041.08
		3 в т.ч. ОТм					23.20	1.15	186.76	26.7	4 986.49
		4 М					45.54		62.58	7.91	495.01
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П,Н	05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	0		0					
П,Н	07.2.02.05	Траверсы стальные	т	0		0					
П,Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П,Н	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
П,Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	0		0					
П,Н	22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	0		0					
П,Н	22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0		0					
Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0.1		0.7					
		ЗТ	чел.-ч	5.98	1.15	48.139					
		ЗТм	чел.-ч	2	1.15	16.1					
		Итого по расценке					309.86		2 484.99		30 923.37
		ФОТ							613.25		16 373.77
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			631.65		16 864.98
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			367.95		9 824.26
		Всего по позиции							3 484.59		57 612.61
10	ФЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с двумя подкосами	шт			1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					79.74	1.15	91.70	26.7	2 448.39
		2 ЭМ					400.28	1.15	460.32	9.54	4 391.45
		3 в т.ч. ОТм					37.24	1.15	42.83	26.7	1 143.56
		4 М					45.54		45.54	7.91	360.22
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П,Н	05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт	0		0					
П,Н	07.2.02.05	Траверсы стальные	т	0		0					
П,Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П,Н	08.3.04.02	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0					
П,Н	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	0		0					
П,Н	22.2.02.07	Детали крепления стальные	кг	0		0					
П,Н	22.2.02.09	Детали крепления стальные	кг	0		0					
П,Н	22.2.02.21	Штыри	шт	0		0					
Н	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0.1		0.1					
		ЗТ	чел.-ч	9	1.15	10.35					
		ЗТм	чел.-ч	3.21	1.15	3.6915					
		Итого по расценке					525.56		597.56		7 200.06
		ФОТ							134.53		3 591.95
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			138.57		3 699.71
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			80.72		2 155.17
		Всего по позиции							816.85		13 054.94
11	ФЕР33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км			0.63					
		Объем=630/1000									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					320.38	1.15	232.12	26.7	6 197.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					557.46	1.15	403.88	9.54	3 853.02
		3 в т.ч. ОТм					84.75	1.15	61.40	26.7	1 639.38
		4 М					509.73		321.13	7.91	2 540.14
<i>П,Н</i>	<i>21.2.01.01</i>	<i>Провода самонесущие изолированные</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	34.9	1.15	25.28505					
		ЗТм	чел.-ч	7.35	1.15	5.325075					
		Итого по расценке					1 387.57		957.13		12 590.76
		ФОТ							293.52		7 836.98
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			302.33		8 072.09
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			176.11		4 702.19
		Всего по позиции							1 435.57		25 365.04
Итого по разделу 2 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							6 571.61		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 068.95		
		Эксплуатация машин							5 019.77		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							564.92		
		Материалы							482.89		
		Строительные работы							9 234.83		
		в том числе:									
		оплата труда							1 068.95		
		эксплуатация машин и механизмов							5 019.77		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							564.92		
		материалы							482.89		
		накладные расходы							1 682.89		
		сметная прибыль							980.33		
		Итого ФОТ (справочно)							1 633.87		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 682.89		
		Итого сметная прибыль (справочно)							980.33		
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							9 234.83		
Раздел 3. Материалы											
12	ФССЦ-05.1.02.07-0067	Стойка опоры СВ 95-5-а, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг (Линии электропередачи)	шт			23	1 109.97		25 529.31	7.91	201 936.84
		Всего по позиции							25 529.31		201 936.84
13	ФССЦ-21.2.01.01-0033	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6+2х16-0,6/1 (Линии электропередачи) Объем=(630*1,045) / 1000	1000 м			0.65835	35 298.17		23 238.55	7.91	183 816.93
		Всего по позиции							23 238.55		183 816.93
14	ФССЦ-20.1.02.23-0091	Плакат по ТБ	100 шт			0.14	4 000.00		560.00	7.91	4 429.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Линии электропередачи) Объем=14 / 100									
		Всего по позиции							560.00		4 429.60
15	ФССЦ-25.2.02.11-0021	Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт			0.28	943.06		264.06	7.91	2 088.71
		(Линии электропередачи) Объем=1/50*14									
		Всего по позиции							264.06		2 088.71
16	ФССЦ-20.1.02.18-0001	Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм	100 шт			0.5	5.73		2.87	7.91	22.70
		(Линии электропередачи) Объем=50 / 100									
		Всего по позиции							2.87		22.70
17	ФССЦ-20.1.01.01-0003	Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна	100 шт			0.13	9 540.00		1 240.20	7.91	9 809.98
		(Линии электропередачи) Объем=13 / 100									
		Всего по позиции							1 240.20		9 809.98
18	ФССЦ-25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм ²	компл			9	168.71		1 518.39	7.91	12 010.46
		(Линии электропередачи)									
		Всего по позиции							1 518.39		12 010.46
19	ФССЦ-20.1.02.07-0006	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАУ 70	100 шт			0.04	5 697.00		227.88	7.91	1 802.53
		(Линии электропередачи) Объем=4 / 100									
		Всего по позиции							227.88		1 802.53
20	ФССЦ-20.1.02.07-0005	Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа СРТАУ 54	100 шт			0.01	8 080.00		80.80	7.91	639.13
		(Линии электропередачи) Объем=1 / 100									
		Всего по позиции							80.80		639.13
21	ФССЦ-20.1.01.08-0017	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р2-95	100 шт			0.28	3 133.00		877.24	7.91	6 938.97
		(Линии электропередачи) Объем=28 / 100									
		Всего по позиции							877.24		6 938.97
22	ФССЦ-20.1.01.08-0018	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р3-95	100 шт			0.12	5 201.00		624.12	7.91	4 936.79
		(Линии электропередачи) Объем=12 / 100									
		Всего по позиции							624.12		4 936.79


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФССЦ-25.2.02.11-0021	Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (Линии электропередачи) Объем=1/50*42 Всего по позиции	шт			0.84	943.06		792.17	7.91	6 266.06
24	ТЦ_22.2.02.15_66_78045269 50_14.02.2023_02	Скрепа NC 20 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=28,76/1,2 Всего по позиции	шт			42	23.97		127.27	7.91	1 006.74
25	ТЦ_25.2.02.08_64_77195469 87_10.05.2023_02	У-3, крепление подкоса ЛЭП (Россия) (Линии электропередачи) Цена=1332,72/1,2 Всего по позиции	шт			9	1 110.60		1 263.64	7.91	9 995.40
26	ФССЦ-25.2.02.04-0011	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (Линии электропередачи) Всего по позиции	шт			13	34.91		453.83	7.91	3 589.80
Итого по разделу 3 Материалы :											
Итого прямые затраты (справочно)									56 800.33		
в том числе:											
Материалы									56 800.33		
Строительные работы									56 673.06		
в том числе:											
материалы									56 673.06		
Монтажные работы									127.27		
в том числе:											
материалы									127.27		
Итого по разделу 3 Материалы									56 800.33		
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 390.91		
Раздел 4. ПНР											
27	ФЕРп01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт			1					
		1 ОТ					20.75	1.15	23.86	26.7	637.06
		ЗТ	чел.-ч	1.62	1.15	1.863					
		Итого по расценке					20.75		23.86		637.06
		ФОТ							23.86		637.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			17.66		471.42
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			8.59		229.34
	Всего по позиции								50.11		1 337.82
	Итого по разделу 4 ПНР :										
	Итого прямые затраты (справочно)									23.86	
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих									23.86	
	Прочие затраты									50.11	
	Пусконаладочные работы									50.11	
	в том числе:										
	оплата труда									23.86	
	накладные расходы									17.66	
	сметная прибыль									8.59	
	Итого ФОТ (справочно)									23.86	
	Итого накладные расходы (справочно)									17.66	
	Итого сметная прибыль (справочно)									8.59	
	Итого по разделу 4 ПНР									50.11	
Раздел 5. Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснастки											
28	ФССЦпг-01-01-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			12.6		10.71	134.95	9.54	1 287.42
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
	Объем=0,9*14										
	Всего по позиции									134.95	1 287.42
29	ФССЦпг-01-01-02-003	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза			12.6		10.71	134.95	9.54	1 287.42
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
	Всего по позиции									134.95	1 287.42
30	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза			0.1827		17.95	3.28	9.54	31.29
	(Погрузо-разгрузочные работы)										
	Объем=630*0,29/1000										
	Всего по позиции									3.28	31.29
31	ФССЦпг-01-01-02-045	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза			0.1827		14.41	2.63	9.54	25.09
	(Погрузо-разгрузочные работы)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2.63		25.09
32	ФССЦпг-03-01-01-032	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 32 км (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=12,6+0,1827	1 т груза			12.7827	18.71		239.16	11.15	2 666.63
		Всего по позиции							239.16		2 666.63
		Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснстки :									
		Итого прямые затраты (справочно)							514.97		
		в том числе:									
		Перевозка							514.97		
		Строительные работы							514.97		
		Перевозка							514.97		
		Итого по разделу 5 Погрузочно-разгрузочные и вывоз опор и материалов оснстки							514.97		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							66 700.99		568 421.41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 461.57		39 023.91
		Эксплуатация машин							7 441.23		70 989.35
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							818.10		21 843.27
		Материалы							57 283.22		453 110.30
		Перевозка							514.97		5 297.85
		Строительные работы							70 226.84		664 952.71
		Строительные работы							69 711.87		659 654.86
		в том числе:									
		оплата труда							1 437.71		38 386.85
		эксплуатация машин и механизмов							7 441.23		70 989.35
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							818.10		21 843.27
		материалы							57 155.95		452 103.56
		накладные расходы							2 323.49		62 037.01
		сметная прибыль							1 353.49		36 138.09
		Перевозка							514.97		5 297.85
		Монтажные работы							127.27		1 006.74
		в том числе:									
		материалы							127.27		1 006.74
		Прочие затраты							50.11		1 337.82
		Пусконаладочные работы							50.11		1 337.82
		в том числе:									
		оплата труда							23.86		637.06
		накладные расходы							17.66		471.42
		сметная прибыль							8.59		229.34


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого							70 404.22		667 297.27
		Итого ФОТ (справочно)							2 279.67		60 867.18
		Итого накладные расходы (справочно)							2 341.15		62 508.43
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 362.08		36 367.43
		Непредвиденные затраты 3%							2 112.13		20 018.92
		Итого с непредвиденными							72 516.35		687 316.19
		* Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г. 2028/1 кв.2023 1,31							22 480.07		213 068.02
		Итого с учетом доп. работ и затрат							94 996.42		900 384.21
		НДС 20%							18 999.28		180 076.84
		ВСЕГО по смете							113 995.70		1 080 461.05
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 390.91		11 002.14

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.В.Дербышева)

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.А.Тютин)

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.