

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	0322005
Заказчик	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр.1, Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», 443030, г.Самара, ул.Чернореченская, д.29а, тел. 8 (846) 303-82-00, 303-82-09 ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295	по ОКПО	00083262
		БЕ	9992
Генподряд	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ИНН 7706284445/КПП 775050001, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 48 Тел. +7 (495) 148-45-00 или +7 (495) 995-92-26	по ОКПО	13530521
		БЕ	
Стройка	«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения» наименование, адрес		
Объект	«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения» наименование	Код объекта	001.2023.10001194
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда		номер	3498586
		дата	26.06.2019
Вид операции			

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
		с	по
1	31.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
58 849	752 046

Стоимость строительно-монтажных работ по акту, руб.:

№ п/п	поз. по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ				
					Количество	Цена на единицу измерения	Стоимость в ценах 2000 г.	Индекс пересчета	стоимость в текущих ценах.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета номер:00-01-0-00-01 Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №200-400/6/0,4 ТП Пенза-2									
Раздел 1. Демонтажные работы									
<i>Подраздел 2. Одноэтажное кирпичное здание между осями 3-4; А-В</i>									
1	15	ОЕРЖ46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0,9	517,9		12,77923	
			ЗП			433,06	390		4984
			ЭМ			84,84	76		971
			в т.ч. ЗПМ						0
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		355		4537
			СП от ФОТ	%	52		203		2594
			Всего по позиции			517,9	1024		13086
2	16	ОЕРЖр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0,9	208,62		12,77923	
			ЗП			183,48	165		2109
			ЭМ			25,14	23		294
			в т.ч. ЗПМ			(3,92)	(4)		51
			МР						0
			НР от ФОТ	%	90		152		1942
			СП от ФОТ	%	46		78		997
			Всего по позиции			208,62	418		5342
3	17	ОЕРЖ46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных/Разборка монолитного железобетонного покрытия толщиной 0,2м	1 м3	11	544,26		12,77923	
			ЗП			107,74	1185		15143
			ЭМ			411,85	4530		57890
			в т.ч. ЗПМ			(35,61)	(392)		5009
			МР			24,67	272		3476
			НР от ФОТ	%	91		1435		18338
			СП от ФОТ	%	52		820		10479
			Всего по позиции			544,26	8242		105326
4	18	ОЕРЖ09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м / / Деонтаж металлических конструкций покрытия (двугавр 12) (ОГДС-2821.2011 ОП п.3.2.5.2.д При демонтаже (разборке) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 т конструкций	0,3	296,27		12,77923	
			ЗП			96,6	29		371
			ЭМ			199,67	60		767
			в т.ч. ЗПМ			(15,72)	(5)		64
			МР						0
			НР от ФОТ	%	93		32		409

			СП от ФОТ	%	62		21		268
			Всего по позиции			296,27	142		1815
5	19	ОЕРЖ46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	53	205,84		12,77923	
			ЗП			73,01	3870		49456
			ЭМ			132,83	7040		89966
			в т.ч. ЗПМ			(11,57)	(613)		7834
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		4080		52139
			СП от ФОТ	%	52		2331		29788
			Всего по позиции			205,84	17321		221349
6	20	ОЕРЖ46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок / Демонтаж деревянного окна с размерами 0,8*1,6(н)	100 м2	0,064	1641,05		12,77923	
			ЗП			1397,63	89		1137
			ЭМ			243,42	16		204
			в т.ч. ЗПМ			(89,78)	(6)		77
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		86		1099
			СП от ФОТ	%	52		49		626
			Всего по позиции			1641,05	240		3066
7	21	ОЕРЖ46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных / Демонтаж деревянной двери с размерами 0,9*2,1(н)	100 м2	0,0945	1084,05		12,77923	
			ЗП			840,63	79		1010
			ЭМ			243,42	23		294
			в т.ч. ЗПМ			(89,78)	(8)		102
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		79		1010
			СП от ФОТ	%	52		45		575
			Всего по позиции			1084,05	226		2889
8	22	ОЕРЖ46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии / Демонтаж покрытия пола из бетона толщиной 0,3м	1 м3	13	342,03		12,77923	
			ЗП			81	1053		13457
			ЭМ			261,03	3393		43360
			в т.ч. ЗПМ			(22,74)	(296)		3783
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		1228		15693
			СП от ФОТ	%	52		701		8958
			Всего по позиции			342,03	6375		81468
9	23	ОЕРЖ46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	34	412,99		12,77923	
			ЗП			84,97	2889		36919
			ЭМ			328,02	11153		142527
			в т.ч. ЗПМ			(28,57)	(971)		12409
			МР						0
			НР от ФОТ	%	91		3513		44893
			СП от ФОТ	%	52		2007		25648
			Всего по позиции			412,99	19562		249987
10	24	ОССПЖ-01-01-01-054	Погрузка при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	240,85	2,83		12,77923	
			ЗП						0
			ЭМ			2,83	682		8715
			в т.ч. ЗПМ						0
			МР						0
			НР от ФОТ	%	0				0
			СП от ФОТ	%	0				0
			Всего по позиции			2,83	682		8715
11	25	ОССПЖ-03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 15 км (I класс груза)	1 т груза	240,55	13,38		12,77923	
			ЗП						0
			ЭМ			13,38	3219		41136
			в т.ч. ЗПМ						0
			МР						0
			НР от ФОТ	%	0				0
			СП от ФОТ	%	0				0
			Всего по позиции			13,38	3219		41136
12	26	ОССПЖ-03-21-01-005	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние: до 5 км (I класс груза) / Перевозка м/к на базу ЭЧ	1 т груза	0,3	6,69		12,77923	
			ЗП						0
			ЭМ			6,69	2		26
			в т.ч. ЗПМ						0
			МР						0
			НР от ФОТ	%	0				0
			СП от ФОТ	%	0				0
			Всего по позиции			6,69	2		26
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								57453	734205
Итого прямые затраты по акту								40 238	514 212
Накладные расходы								10959	140 047
Сметная прибыль								6256	79 946
ВСЕГО по акту								57453	734 205
Производство работ в зимнее время 2,43%								1 396	17 841

Итого с учетом доп. работ и затрат	58 849		752 046
------------------------------------	--------	--	---------

Сдал: Генподрядчик

Главный инженер ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по Доверенности
№ 20/2024 от 10.06.2024 г.

(должность)

(подпись)

А.С. Рубанов

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял: Заказчик

И.о. начальника Куйбышевской
дирекции по энергообеспечению (на
основании доверенности №ТЭ-160/Д от
02.05.2024)

(должность)

(подпись)

П.В. Ефимов

(расшифровка подписи)

М.П.

Члены комиссии:

Заместитель начальника Куйбышевской дирекции
по энергообеспечению -структурного подразделения Трансэнерго -
филиала ОАО "РЖД"

(должность)

(подпись)

А.А. Молочков

(расшифровка подписи)

Объемы выполненных работ
подтверждаю. Качество работ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью

Организация	Подписант	Сертификат	Дата подписи
Рубанов Александр Сергеевич	Рубанов Александр Сергеевич	20670e700fbb042b74a9dfba1418f2768 Дата действия с 18.01.2024 16:52:38 по 28.04.2038 16:12:13	02.11.2024 13:44:33
	По доверенности 81f1f3b7-53db-430b-90f9-334bac0ed600 Дата действия с 11.06.2024 по 01.01.2025	ИНН доверителя/поверенного лица: 7706284445/323507661082	
Орган управления КБШ ДЭ Куйбышевская НТЭ	Ефимов Павел Валерьевич Первый заместитель начальника дирекции	5d9e78140001000830ea Дата действия с 26.09.2023 11:23:17 по 26.12.2024 11:33:17	06.11.2024 08:14:46
	По доверенности ecc7c897-5710-420f-82c1-e40ba542cd1e Дата действия с 12.09.2024 по 18.04.2027	ИНН доверителя/поверенного лица: 7708503727/020202873709	