



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Сетевая компания”

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП №5Г в с.Б.Мичкас, ул. Заводская, ф.№1, №2 (замена 33 деревянных опор на ж/б, опиловка охранной зоны ВЛ)

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Ф.№2 Опоры №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ф.№1 Опоры №6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 48, 49, 50
	Ослабление бандажей	
	Коррозия бандажей	
	Повреждение опоры	
	Повреждение ж/б приставки	
Провод	Наклон опоры поперек ВЛ	
	Регулирование (провис больше нормы)	Пролет опор №8-10, 11-14
Арматура и изоляторы	Дефекты провода и соединений	Пролет опор №9-23, 30-35, 36-42
	Обрыв вязок, дефекты крепления	Коррозия траверс
	Повреждение изолятора	Пролет опор №9-23
Трасса	Угрожающие деревья	
	Заросли до 3 метров	Пролет опор №12-14, 28, 46-47
	Заросли выше 3 метров	

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ-0,4кВ на придомовых участках.

По ВЛ-0,4кВ от ТП №5Г в с.Б.Мичкас, ул. Заводская, ф.№1, №2 требуется выполнить реконструкцию. Объем реконструкции определить проектом.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, в следствии переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объемов аварийно-восстановительных работ включить реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП №5Г в с.Б.Мичкас, ул. Заводская, ф.№1, №2 в инвестиционную программу на 2026 год.

Главный инженер




Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник СП



А.В. Носков