



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Сетевая компания"

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34, 6 этаж
ИНН/КПП 5837025120/583601001, ОГРН 1055803534346
Тел./факс: (8412) 23-13-77, 23-13-78, 23-13-79
e-mail: info@skpenza.ru

Пояснительная записка на реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП №8Г УП-2 (ред. от 17.07.2025)

В результате обследования ВЛ 0,4 кВ установлено:

Элементы ВЛ	Дефекты	№ опор, пролетов
Опора	Загнивание опоры	Оп.12, 13-15, 17, 18, 22, 23, 26-29, 33, 35-37 СП с ВЛ 10 кВ ф.18 Город: оп.2-11, 31, 32
	Ослабление бандажей	Оп.12, 13-15, 17, 18, 22, 23, 26-29, 33, 35-37 СП с ВЛ 10 кВ ф.18 Город: оп.2-11, 31, 32
	Коррозия бандажей	Оп.12, 13-15, 17, 18, 22, 23, 26-29, 33, 35-37 СП с ВЛ 10 кВ ф.18 Город: оп.2-11, 31, 32
	Повреждение опоры	Оп.16, 19-21, 24, 25, 30,
Провод	Дефекты провода и соединений	Есть в каждом пролете.
Трасса	Заросли выше 3 метров	Оп.2-3, 11-12, 14-15, 25-29

Исправление вышеперечисленных дефектов влечет за собой длительный дорогостоящий ремонт, эффект от которого возможен лишь на краткосрочный период, а также неудобство в техническом обслуживании в связи с отсутствием подъездных путей из-за нахождения некоторых опор ВЛ 0,4 кВ на придомовых участках.

Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей, уменьшения затрат при техническом обслуживании и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации, снижения сверхнормативных потерь и улучшения качества электроэнергии, снижения пожароопасности объекта, снижения опасности для населения из-за обрывов проводов, в следствии переноса опор с придомовых участков, а также сокращения объёмов аварийно-восстановительных работ включить реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП №8Г УП-2 в инвестиционную программу на 2028 год.

Главный инженер

Д.А. Зорин

Члены комиссии:

Зам. главного инженера
по эксплуатации ЭУ

Р.В. Рыжаков

Начальник ОДС

А.В. Носков